

PRODUKTOVÝ LIST

ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU MRV

Objednací kód: ZSM_shop1

PARAMETRY PRODUKTU



POPIS PRODUKTU

Asistence při zprovoznění 1 systému MRV (MRV5-H / MRV-S / MRV-5RC) proškoleným technikem. V případě více systémů je nutné objednat odpovídající počet kusů položek této služby. Jedná se o nutnou záruční podmínku ke každému MRV systému.

V rámci zprovoznění je provedena / provedeno:

- kontrola instalace venkovních jednotek
- kontrola instalace vnitřních jednotek
- asistence při nastavení adres
- odborná konzultace a vedení
- kontrola již provedeného nastavení instalační firmou
- upozornění na vady / chyby instalace bránící / nebránící provozu
- kontrola zapojení chladivového potrubí
- kontrola zapojení kabelového vedení
- kontrola provozních parametrů každého systému
- detailní zápis hodnot do protokolu o zprovoznění

V případě, že po příjezdu bude shledáno velké množství nedostatků bránící zprovoznění, technik opustí instalaci a bude nutné objednat nový výjezd na zprovoznění. Marný zájezd je ukončen zápis a služby je vyfakturována.

Na tuto položku se nevztahuje případná sleva, která se může objevit při objednání v potvrzení a v košíku. Při fakturaci je cena pevná 8 850 Kč.

Termíny zprovoznění po objednání domluvte na servis@sokra.cz

Pozn.: Tato služba nenahrazuje práci a činnost instalační společnosti, která musí být po celou dobu zprovoznění přítomna na projektu a plně vybavena technicky i materiálně. Instalační společnost zajistí přístup ke všem jednotkám (vnitřní + venkovní)